

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pokoi internatu
ADRES INWESTYCJI : OHP Częstochowa ul. Tkacka 5
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Banach uprawnienia nr SLK/9562/WBKb//22 w specjalności konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczeń
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pok. nr 54 - wraz z łazienką			
1.1		Prace malarskie			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.34*2.83	m ² m ²	20.772	
				RAZEM	20.772
2 d.1.1	ZKNR C-1 0101-01	Bezsponowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien, drzwi, kaloryferów itp. folią malarską (0.90*2.00)*2+1.43*2.33	m ² m ²	6.932	
				RAZEM	6.932
3 d.1.1	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 1.20*1.50	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4 d.1.1	KNR AT-43 0103-01 z.o. 4.1.	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do podłoża (system 3.29.20) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. 1.20*1.50	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ((7.34+2.83)*2)*2.83	m ² m ²	57.562	
				RAZEM	57.562
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit R=1,15 7.34*2.83	m ² m ²	20.772	
				RAZEM	20.772
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ((7.34+2.83)*2)*2.83	m ² m ²	57.562	
				RAZEM	57.562
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit R=1,15 7.34*2.83	m ² m ²	20.772	
				RAZEM	20.772
9 d.1.1	ZKNR C-1 0101-07	Bezsponowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża ((7.34+2.83)*2)*2.83	m ² m ²	57.562	
				RAZEM	57.562
10 d.1.1	ZKNR C-1 0101-07	Bezsponowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - sufit R=1,15 7.34*2.83	m ² m ²	20.772	
				RAZEM	20.772
11 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa ((7.34+2.83)*2)*2.83	m ² m ²	57.562	
				RAZEM	57.562
12 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa - sufit R=1,15 7.34*2.83	m ² m ²	20.772	
				RAZEM	20.772
13 d.1.1	KNR-W 4-01 1208-01 uwa- ga p.tab. analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną parapetów - powierzchnia do 3 m2 (1.17*0.50)*2	m ² m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
14 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone (0.90*2.00)*2+1.43*2.33	m ² m ²	6.932	
				RAZEM	6.932
15 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 7.34*2.83	m ² m ²	20.772	
				RAZEM	20.772
16 d.1.1	KNR-W 4-03 1125-02 analogia	Demontaż włączników światła 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.1	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż lamp	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.1.1	KNNR 5 0503-01 analogia	Lampa led do sufitu podwieszonego - lampy z demontażu	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
19 d.1.1	KNNR 5 0306-04 analogia	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - włączniki z demontażu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000