

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont zadaszeń na budynku kuchni i zaplecza
ADRES INWESTYCJI : ul. Ząbkowicka 44, 41-300 Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Banach uprawnienia nr SLK/9562/WBKb//22 w specjalności konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczeń
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
d.1	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 (0.80*2.10)*3	m ² m ²	 5.040	 5.040
d.1	KNR-W 4-01 0518-07 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 (0.80*2.10)*3	m ² m ²	 5.040	 5.040
d.1	KNR 4-01 0701-03 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 - daszek od spodu 3 szt (0.80*2.10)*3	m ² m ²	 5.040	 5.040
d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
d.1		Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
2		Prace remontowe			
2.1		Zadaszenia od spodu			
d.2.1	ZKNR C-1 0101-01	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską (0.90*2.00)*3	m ² m ²	 5.400	 5.400
d.2.1	ZKNR C-1 0101-02	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża (0.80*2.10)*3+((0.80+2.10+0.80)*0.15)*3	m ² m ²	 6.705	 6.705
d.2.1	ZKNR C-1 0101-03	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian (0.80*2.10)*3+((0.80+2.10+0.80)*0.15)*3	m ² m ²	 6.705	 6.705
d.2.1	ZKNR C-1 0101-07	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża (0.80*2.10)*3+((0.80+2.10+0.80)*0.15)*3	m ² m ²	 6.705	 6.705
d.2.1	ZKNR C-1 0101-06	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 30 % w stosunku do powierzchni ściany (0.80*2.10)*3+((0.80+2.10+0.80)*0.15)*3	m ² m ²	 6.705	 6.705
d.2.1	ZKNR C-1 0101-07	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża (0.80*2.10)*3+((0.80+2.10+0.80)*0.15)*3	m ² m ²	 6.705	 6.705
d.2.1	ZKNR C-1 0104-05	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych. (0.80+2.10+0.80)*3	m m	 11.100	 11.100
d.2.1	ZKNR C-1 0103-08	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na sufity i belkach. (0.80*2.10)*3+((0.80+2.10+0.80)*0.15)*3	m ² m ²	 6.705	 6.705
d.2.1	ZKNR C-1 0111-01	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. (0.80*2.10)*3+((0.80+2.10+0.80)*0.15)*3	m ² m ²	 6.705	 6.705
d.2.1	ZKNR C-1 0111-09	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych (ziarno 1,5 mm) (0.80*2.10)*3+((0.80+2.10+0.80)*0.15)*3	m ² m ²	 6.705	 6.705
2.2		Daszki z papy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.2	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3 analogia	Pokrycie daszków papą - papa podkładowa (0.80*2.10)*3	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
17 d.2.2	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3 analogia	Pokrycie daszków papą - papa wierzchniego krycia (0.80*2.10)*3	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
18 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (1.20*2.50)*3	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
19 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie obróbek blacharskich (0.80+2.10+0.80)*3*0.20	m ² m ²	 2.220	
				RAZEM	2.220
2.3		Malowanie zadania stalowego			
20 d.2.3	ZKNR C-1 0101-01	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską (0.90*2.00)	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
21 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (1.20*2.50)	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
22 d.2.3	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem (0.94*1.50)*2	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
23 d.2.3	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych (0.94*1.50)*2	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
24 d.2.3	KNR 0-25 0106-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyjściowy powierzchni B (0.94*1.50)*2	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
25 d.2.3	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych (0.94*1.50)*2	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
26 d.2.3	KNR 0-25 0202-01 0201 B 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 0.3 m ² / dm ³) (0.94*1.50)*2	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820