
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: wykonanie zaleceń przeglądu technicznego obiektu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mirosława Alijew

DATA OPRACOWANIA:

10.04.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.04.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane wysokość balustrady 0.32 m	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 2-02 1207-01 analogia	Pochwyty schodowe z rur stalowych przymocowane do ściany śrubami	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych żywicznych	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
4	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
5	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$2,96 * 2,46 + 2,92 * 2,33 + 0,5 * 2,96 * 8 + 0,5 * 2,92 * 8$	m2	37,605	
				RAZEM	37,605
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		37,605	m2	37,605	
				RAZEM	37,605
8	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		
		$2,96 * 2,46 + 2,92 * 2,33 + 0,5 * 2,96 * 8 + 0,5 * 2,92 * 8$	m2	37,605	
				RAZEM	37,605
9	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie gruzu składowanego w kontenerach na wskazane przez wykonawcę składowisko	m3		
		$16,891 * 0,02 + 21 * 0,01$	m3	0,548	
				RAZEM	0,548