

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1						
1	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-09		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
2	KNR 4-01		Obcięcie parapetów lastricowych	m ³		
d.1	0212-01		0,92*0,05*0,2*4	m ³	0.037	
					RAZEM	0.037
3	KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15		(4.35*2+2.36*2+4.35+1.62+1.08+0.9+0.4+0.9+0.8+0.9+2.13+1.55)*2-0.9*2*2+1.45*2*6+3.09*2+(1.5+1.5+0.4+0.52)*2	m ²	83.920	
					RAZEM	83.920
4	KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05		(4.35*2+2.36*2+4.35+1.62+1.08+0.9+0.4+0.9+0.8+0.9+2.13+1.55)*2-0.9*2*2+1.45*2*6+3.09*2+(1.5+1.5+0.4+0.52)*2	m ²	83.920	
					RAZEM	83.920
5	KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.1	0702-04		1.61*2+0.75+0.75+1.75+1.75+1.64+1.64	m	11.500	
					RAZEM	11.500
6	KNR 4-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0715-02		(4.35*2+2.36*2+4.35+1.62+1.08+0.9+0.4+0.9+0.8+0.9+2.13+1.55)*2-0.9*2*2+1.45*2*6+3.09*2+(1.5+1.5+0.4+0.52)*2	m ²	83.920	
					RAZEM	83.920
7	KNR 4-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (WC)	m ²		
d.1	0713-02		2.36*4.35+1.55*1.61+1.62*1.08+3.17*1.55+2.55*1.64	m ²	23.607	
					RAZEM	23.607
8	KNR 4-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01		(1.61*2+1.55*2+2.55*2+1.64*2)*0.8+[(4.35*2+2.36*2+4.35+1.62+1.08+0.9+0.4+0.9+0.8+0.9+2.13+1.55)]*0.8	m ²	34.200	
					RAZEM	34.200
9	KNR 2-02		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-10		Pow. 5,0-10,0 m ² .	m ²	83.920	
			(4.35*2+2.36*2+4.35+1.62+1.08+0.9+0.4+0.9+0.8+0.9+2.13+1.55)*2-0.9*2*2+1.45*2*6+3.09*2+(1.5+1.5+0.4+0.52)*2	m ²	83.920	
					RAZEM	83.920
10	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		2.36*4.35+1.55*1.61+1.62*1.08+3.17*1.55+2.55*1.64	m ²	23.607	
					RAZEM	23.607
11	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01		2.36*4.35+1.55*1.61+1.62*1.08+3.17*1.55+2.55*1.64	m ²	23.607	
					RAZEM	23.607
12	KNR-W 2-		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	02 1111-04		2.36*4.35+1.55*1.61+1.62*1.08+3.17*1.55+2.55*1.64	m ²	23.607	
					RAZEM	23.607
13	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03		2.36*4.35+1.55*1.61+1.62*1.08+3.17*1.55+2.55*1.64+(4.35*2+2.36*2+4.35+1.62+1.08+0.9+0.4+2.13+1.55)*0.8+(1.61*2+1.55*2+1.64*2+2.55*2)*0.8	m ²	55.727	
					RAZEM	55.727
14	KNR 4-01		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
15	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09		[(4.35*2+2.36*2+4.35+1.62+1.08+0.9+0.4+2.13+1.55)*2-0.9*2*2]*0.01+[(4.35*2+2.36*2+4.35+1.62+1.08+0.9+0.4+2.13+1.55)*2-0.9*2*2+(1.61*2+1.55*2+1.64*2+2.55*2)*2-0.9*2*2]*0.03+(1.61*2+0.75+0.75+1.75+1.75+1.64+1.64)*0.15*0.02+(2.36*4.35+1.55*1.61+1.62*1.08+3.17*1.55+2.55*1.64)*0.03	m ³	3.409	
					RAZEM	3.409

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km $[(4.35*2+2.36*2+4.35+1.62+1.08+0.9+0.4+2.13+1.55)*2-0.9*2*2]*0.01+[(4.35*2+2.36*2+4.35+1.62+1.08+0.9+0.4+2.13+1.55)*2-0.9*2*2+(1.61*2+1.55*2+1.64*2+2.55*2)*2-0.9*2*2]*0.03+(1.61*2+0.75+0.75+1.75+1.75+1.64+1.64)*0.15*0.02+(2.36*4.35+1.55*1.61+1.62*1.08+3.17*1.55+2.55*1.64)*0.03$	m ³ m ³	3.409	
					RAZEM	3.409
17 d.1	KNR 4-01 0320-02		Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.8*2*3	m ² m ²	4.800	
					RAZEM	4.800
18 d.1	KNR 2-02 1017-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe 0.8*2*3	m ² m ²	4.800	
					RAZEM	4.800
19 d.1	KNR 4-01 0920-19		Założenie blokad do kabin wc ze stali nierdzewnej 3	szt. szt.	3.000	
					RAZEM	3.000