

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT HOLLU - KORYTARZ- BIURA CEIPH- CZĘSTOCHOWA</b>			
1	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju gipsowym	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2027-01	190	m <sup>2</sup>	190,000	
				RAZEM	190,000
2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	190	m <sup>2</sup>	190,000	
				RAZEM	190,000
3	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipso- wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-04	190	m <sup>2</sup>	190,000	
				RAZEM	190,000
4	KNR 0-33	Tynki silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie- MARMOLIT	m <sup>2</sup>		
d.1	0125-05	91	m <sup>2</sup>	91,000	
				RAZEM	91,000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0821-08	67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
6	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	67*0,03	m <sup>3</sup>	2,010	
				RAZEM	2,010
7		Wywóz i utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	wycena indy- widualna	2,01	m <sup>3</sup>	2,010	
				RAZEM	2,010
8	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0838-05	67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
9	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1120-04	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
11	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0832-04	5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
<b>2</b>		<b>REMONT ŁAZIENKI</b>			
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	20,5	m <sup>2</sup>	20,500	
				RAZEM	20,500
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ŚCIANY I SUFITY	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	20,5	m <sup>2</sup>	20,500	
				RAZEM	20,500
15	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-07	24	m <sup>2</sup>	24,000	
				RAZEM	24,000
16	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-08	20,5	m <sup>2</sup>	20,500	
				RAZEM	20,500
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	44,5	m <sup>2</sup>	44,500	
				RAZEM	44,500
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	24	m <sup>2</sup>	24,000	
				RAZEM	24,000
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,5	m <sup>2</sup>	20,500	
				RAZEM	20,500
20	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-08	5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000