

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI : 43-200 Pszczyna ul. Bielska 32
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Banach (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace demontażowe			
1.1		Parter			
1.1.1		Instalacje elektryczne			
1 d.1.1 .1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2 d.1.1 .1	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż lamp	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1.1 .1	KNR-W 4-03 1125-02 analogia	Demontaż włączników światła	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4 d.1.1 .1	kalk. własna	Demontaż czujnika dymu - do ponownego montażu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1.1 .1	kalk. własna	Demontaż czujnika alarmu - do ponownego montażu	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.1.2		Prace budowlane			
6 d.1.1 .2	KNR 4-01 0354-09 analogia	Demontaż drzwi	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7 d.1.1 .2	NNRNKB 202 2702-01 analogia	Demontaż demolacyjny sufitu podwieszonego M=0, S=0, R=0.5 Krotność = 0.5	m ²		
		1.50*9.53+2.06*3.01+1.50*3.62+1.99*1.54	m ²	28.990	
				RAZEM	28.990
8 d.1.1 .2	KNR 0-18 2613-04 analogia	Demontaż demolacyjny pionowych paneli winylowych typu "Siding" M=0, S=0 R=0,5 Krotność = 0.5	m ²		
		(1.5+9.53+1.56+1.99+1.54+1.95+2.13+3.01+1.56+9.53)*2.90-[(1.05*1.04)+ (0.9*2.00)*10]	m ²	80.378	
				RAZEM	80.378
9 d.1.1 .2	KNR 0-18 2612-03 analogia	Demontaż demolacyjny rusztu na podłożu z cegieł na ścianach M=0, S=0, R=0,5 Krotność = 0.5	m ²		
		(1.5+9.53+1.56+1.99+1.54+1.95+2.13+3.01+1.56+9.53)*2.90-[(1.05*1.04)+ (0.9*2.00)*10]	m ²	80.378	
				RAZEM	80.378
10 d.1.1 .2	KNR-W 4-01 1301-01 analogia	Demontaż kraty M=0, S=0	m ²		
		1.15*2.00	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
11 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 2104-02 analogia	Demontaż parapetu	m		
		1.05	m	1.050	
				RAZEM	1.050
12 d.1.1 .2	kalk. własna	Demontaż rolety wraz z wypięciem instalacji elektrycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.3		Instalacja C.O.			
13 d.1.1 .3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik do ponownego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Klatka schodowa			
1.2.1		Instalacja elektryczna			
14 d.1.2 .1	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż lamp	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.2		Prace budowlane			
		R*1.15 - Prace na klatce schodowej			
15	NNRNKB	Demontaż demolacyjny sufitu podwieszonego M=0, S=0, R=0.5	m ²		
d.1.2	202 2702-01	Krotność = 0.5			
.2	analogia	4.54*2.20	m ²	9.988	
				RAZEM	9.988
16	KNR 0-18	Demontaż demolacyjny pionowych paneli winylowych typu "Siding" M=0, S=0	m ²		
d.1.2	2613-04	R=0,5			
.2	analogia	Krotność = 0.5			
		4.54*5.68+2.20*5.68+4.54*5.68-(1.65*0.4+0.9*2.00+1.45*1.54)	m ²	59.377	
				RAZEM	59.377
17	KNR 0-18	Demontaż demolacyjny rusztu na podłożu z cegieł na ścianach M=0, S=0, R=	m ²		
d.1.2	2612-03	0,5			
.2	analogia	Krotność = 0.5			
		4.54*5.68+2.20*5.68+4.54*5.68-(1.65*0.4+0.9*2.00)	m ²	61.610	
				RAZEM	61.610
18	KNR-W 2-02	Demontaż parapetu	m		
d.1.2	2104-02				
.2	analogia	1.54+1.65	m	3.190	
				RAZEM	3.190
1.2.3		Instalacja C.O.			
19	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik do ponownego monta-	kpl.		
d.1.2	0521-02	żu			
.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Piętro			
1.3.1		Instalacja elektryczna			
20	KNR-W 4-03	Demontaż lamp	kpl.		
d.1.3	1134-01				
.1	analogia	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 4-03	Demontaż włączników światła	szt.		
d.1.3	1125-02				
.1	analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22		Demontaż czujnika pogodowy	szt		
d.1.3	kalk. własna				
.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3.2		Prace budowlane			
23	NNRNKB	Demontaż demolacyjny sufitu podwieszonego M=0, S=0, R=0.5	m ²		
d.1.3	202 2702-01	Krotność = 0.5			
.2	analogia	1.50*13.24+1.48*2.20	m ²	23.116	
				RAZEM	23.116
24	KNR 0-18	Demontaż demolacyjny pionowych paneli winylowych typu "Siding" M=0, S=0	m ²		
d.1.3	2613-04	R=0,5			
.2	analogia	Krotność = 0.5			
		(1.48+11.18+1.50+13.24+2.94)*2.90-[(0.9*2.00)*8+1.05*1.45]	m ²	72.064	
				RAZEM	72.064
25	KNR 0-18	Demontaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach M=0, S=0, R=0,5	m ²		
d.1.3	2612-03	Krotność = 0.5			
.2	analogia	(1.48+11.18+1.50+13.24+2.94)*2.90-[(0.9*2.00)*8+1.05*1.45]	m ²	72.064	
				RAZEM	72.064
26	KNR-W 2-02	Demontaż parapetu	m		
d.1.3	2104-02				
.2	analogia	1.05	m	1.050	
				RAZEM	1.050
1.4		Utylizacja			
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1.4	0108-09	15 km			
	0108-10	1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
28		Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.4	kalk. własna	1.5	m ³	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty budowlane		RAZEM	1.500
2.1		Parter			
2.1.1		Prace budowlane			
29 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe EI 60 z samozamykaczem (0.90*2.00)*5	m ² m ²	 9.000	 9.000
30 d.2.1 .1	ZKNR C-1 0101-01	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską [(1.05*1.04)+(0.9*2.00)*10]	m ² m ²	 19.092	 19.092
31 d.2.1 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1.5+9.53+1.56+1.99+1.54+1.95+2.13+3.01+1.56+9.53)*2.90-[(1.05*1.04)+(0.9*2.00)*10]	m ² m ²	 80.378	 80.378
32 d.2.1 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.5+9.53+1.56+1.99+1.54+1.95+2.13+3.01+1.56+9.53)*2.90-[(1.05*1.04)+(0.9*2.00)*10]	m ² m ²	 80.378	 80.378
33 d.2.1 .1	ZKNR C-1 0101-07	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża (1.5+9.53+1.56+1.99+1.54+1.95+2.13+3.01+1.56+9.53)*2.90-[(1.05*1.04)+(0.9*2.00)*10]+(9.53+1.56)*2.90-(0.9*2.00)*3	m ² m ²	 107.139	 107.139
34 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1.5+9.53+1.56+1.99+1.54+1.95+2.13+3.01+1.56+9.53)*2.90-[(1.05*1.04)+(0.9*2.00)*10]+(9.53+1.56)*2.90-(0.9*2.00)*3	m ² m ²	 107.139	 107.139
35 d.2.1 .1	ZKNR C-1 0101-07	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża (1.5+9.53+1.56+1.99+1.54+1.95+2.13+3.01+1.56+9.53)*2.90-[(1.05*1.04)+(0.9*2.00)*10]+(9.53+1.56)*2.90-(0.9*2.00)*3	m ² m ²	 107.139	 107.139
36 d.2.1 .1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba lateksowa - krotność x2 Krotność = 2 (1.5+9.53+1.56+1.99+1.54+1.95+2.13+3.01+1.56+9.53)*2.90-[(1.05*1.04)+(0.9*2.00)*10]+(9.53+1.56)*2.90-(0.9*2.00)*3	m ² m ²	 107.139	 107.139
37 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 2104-02 analogia	Montaż parapetu z konglomeratu 1.10	m m	 1.100	 1.100
38 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 1.50*9.53+2.06*3.01+1.50*3.62+1.99*1.54	m ² m ²	 28.990	 28.990
39 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przysięcienne z tworzyw sztucznych - profile przypodłogowe PCV z zakończeniami i łącznikami 27	m m	 27.000	 27.000
40 d.2.1 .1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1.50*9.53+2.06*3.01+1.50*3.62+1.99*1.54	m ² m ²	 28.990	 28.990
2.1.2		Montaż instalacji elektrycznej			
41 d.2.1 .2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2.1 .2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
43 d.2.1 .2	KNNR 5 0503-01 analogia	Lampa led do sufitu podwieszonego 600x600 mm	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
44 d.2.1 .2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - z czujnikiem ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2.1 .2	kalk. własna	Montaż czujnika dymu - z demontażu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.2.1 .2	kalk. własna	Montaż czujnika alarmu - z demontażu	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2.1.3		Instalacja C.O.			
47 d.2.1 .3	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe - z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Klatka schodowa			
2.2.1		Prace budowlane			
		R*1.15 - Prace na klatce schodowej			
48 d.2.2 .1	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
		(0.90*2.00)*2+1.65*0.40+1.45*1.54	m ²	6.493	
				RAZEM	6.493
49 d.2.2 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		4.54*5.68+2.20*5.68+4.54*5.68-(1.65*0.4+0.9*2.00+1.45*1.54)+2.20*1.20	m ²	62.017	
				RAZEM	62.017
50 d.2.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		4.54*5.68+2.20*5.68+4.54*5.68-(1.65*0.4+0.9*2.00+1.45*1.54)+2.20*1.20	m ²	62.017	
				RAZEM	62.017
51 d.2.2 .1	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		4.54*5.68+2.20*5.68+4.54*5.68-(1.65*0.4+0.9*2.00+1.45*1.54)+2.20*1.20	m ²	62.017	
				RAZEM	62.017
52 d.2.2 .1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		4.54*5.68+2.20*5.68+4.54*5.68-(1.65*0.4+0.9*2.00+1.45*1.54)+2.20*1.20	m ²	62.017	
				RAZEM	62.017
53 d.2.2 .1	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		4.54*5.68+2.20*5.68+4.54*5.68-(1.65*0.4+0.9*2.00+1.45*1.54)+2.20*1.20	m ²	62.017	
				RAZEM	62.017
54 d.2.2 .1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba lateksowa - krotność x2 Krotność = 2	m ²		
		4.54*5.68+2.20*5.68+4.54*5.68-(1.65*0.4+0.9*2.00+1.45*1.54)+2.20*1.20	m ²	62.017	
				RAZEM	62.017
55 d.2.2 .1	KNR-W 2-02 2104-02 analogia	Montaż parapetu z konglomeratu	m		
		1.65+1.50	m	3.150	
				RAZEM	3.150
56 d.2.2 .1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.54*2.20	m ²	9.988	
				RAZEM	9.988
57 d.2.2 .1	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile przypodłogowe PCV z zakończeniami i łącznikami	m		
		27.12	m	27.120	
				RAZEM	27.120
58 d.2.2 .1	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		4.54*2.20	szt.	9.988	
				RAZEM	9.988
2.2.2		Instalacja elektryczna			
59 d.2.2 .2	KNNR 5 0503-01 analogia	Lampa led do sufitu podwieszonego 600x600 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.2.2 .2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2.3		Instalacja C.O.			
61 d.2.2 .3	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe - z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Piętro			
2.3.1		Prace budowlane			
62 d.2.3 .1	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
		$1.05*1.45+(0.90*2.00)*8$	m ²	15.923	
				RAZEM	15.923
63 d.2.3 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$(1.48+11.18+1.50+13.24+2.94)*2.90-[(0.9*2.00)*8+1.05*1.45]$	m ²	72.064	
				RAZEM	72.064
64 d.2.3 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		$(1.48+11.18+1.50+13.24+2.94)*2.90-[(0.9*2.00)*8+1.05*1.45]$	m ²	72.064	
				RAZEM	72.064
65 d.2.3 .1	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		$(1.48+11.18+1.50+13.24+2.94)*2.90-[(0.9*2.00)*8+1.05*1.45]$	m ²	72.064	
				RAZEM	72.064
66 d.2.3 .1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$(1.48+11.18+1.50+13.24+2.94)*2.90-[(0.9*2.00)*8+1.05*1.45]$	m ²	72.064	
				RAZEM	72.064
67 d.2.3 .1	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		$(1.48+11.18+1.50+13.24+2.94)*2.90-[(0.9*2.00)*8+1.05*1.45]$	m ²	72.064	
				RAZEM	72.064
68 d.2.3 .1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba lateksowa - krotność x2 Krotność = 2	m ²		
		$(1.48+11.18+1.50+13.24+2.94)*2.90-[(0.9*2.00)*8+1.05*1.45]$	m ²	72.064	
				RAZEM	72.064
69 d.2.3 .1	KNR-W 2-02 2104-02 analogia	Montaż parapetu z konglomeratu	m		
		1.10	m	1.100	
				RAZEM	1.100
70 d.2.3 .1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		$1.50*13.24+1.48*2.20$	m ²	23.116	
				RAZEM	23.116

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2.3 .1	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile przypodłogowe PCV z zakończeniami i łącznikami	m		
		30.42	m	30.420	
				RAZEM	30.420
72 d.2.3 .1	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		1.50*13.24+1.48*2.20	szt.	23.116	
				RAZEM	23.116
2.3.2		Instalacja elektryczna			
73 d.2.3 .2	KNNR 5 0503-01 analogia	Lampa led do sufitu podwieszonego 600x600 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.2.3 .2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000