

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odgromowej na budynku warsztatów szkolnych
ADRES INWESTYCJI : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Ząbkowicka 44
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Banach (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV:

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowe			
d.1	KNR-W 4-03 0702-07 analogia	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepek	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
d.1	KNR-W 4-03 0703-10 analogia	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym blachą lub papą	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
d.1	KNR-W 4-03 0703-15 analogia	Wymiana wsporników przelotowych pośredniczących instalacji odgromowej naprężanej na dachu betonowym klejonych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
d.1	KNR-W 4-03 0701-04 analogia	Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
d.1	KNR-W 4-03 0704-03 analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		9.40*8+42.00*2+4.00	m	163.200	
				RAZEM	163.200
d.1	KNR-W 4-03 0704-08 analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		3.50*4	m	14.000	
				RAZEM	14.000
d.1	KNR-W 4-03 0711-09 analogia	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
d.1	KNR-W 4-03 0711-06 analogia	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar · pomiar ·	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000